

2020-
2021

Hovlandveien – VA anlegg

Utskifting av vannledning, nye avløpsledninger



**FÆRDER
KOMMUNE**
– med vind i seilene

Generelt

Færder kommune, Teknikk og Miljø, skal legge ny vannledning fra Tenvikveien v/Stangebykrysset og inn Hovlandveien, samt nye avløpsledninger i Hovlandveien for å tilrettelegge for tilknytting til offentlig nett. Se kartutsnitt på baksiden av brosjyren som viser omfang av arbeidene.

Hovedårsaken er å skifte ut eksisterende vannledning, denne er av dårlig beskaffenhet og liten dimensjon.

Begrepsforklaringer

Spillvann

Vann fra sanitærutstyr og innretninger. Husholdningsvann fra vask, toalett, etc.

Overvann

Regn- og smeltevann, takvann, vann fra utesluk.

Private stikkledninger

Vann- og avløpsledninger fra bolig/ eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunale ledninger.

Anleggsstart og framdrift

Arbeidene starter i slutten av september 2020.

Arbeidene vil starte i Tenvikveien, for å koble til eksisterende kommunal vannledning.

Anlegget vil bevege seg inn Hovlandveien og foregå i veien til bekkelukking under veibanen.

Deler av bekkelukkingen under Hovlandveien skal utskiftes for å øke kapasiteten.

Deretter fortsetter arbeidene opp Hovlandveien til utenfor nr 5. I denne delen må det påregnes noe sprengingsarbeider.

Fra området rundt nr. 5 skal vi foreta styrt boring under jorden, til innkjøring ved nr.

18. Her skal det nedsettes ny vannkum i veien.

Anleggsarbeidene forventes ferdigstilt februar/mars 2021. Væravhengige arbeider, som oppussing og asfaltering, forventes ferdig før mai 2021. Det tas forbehold om endringer i framdriftsplan da det kan dukke opp uforutsette forhold på og under bakken som vi ikke er kjent med.

Tilstandsregistrering av eiendommer og veier

Det er foretatt tilstandsregistrering av eiendommer nærmest anleggsområdet.

Det er også montert / vil monteres setningsbolter i boliger som grenser til anlegget.

Berørte veier vil inspiseres på forhånd.

Ulemper i anleggsperioden

Hovlandveien fra nord vil bli stengt i anleggsperioden, bommen mot Brattås vil være åpen.

Det tilstrebes effektiv anleggsdrift og god kommunikasjon med berørte innbyggere for å redusere tid med blokkerte adkomster i anleggsperioden.

Det legges til rette for at myke trafikkanter skal benytte en midlertidig gang- og sykkelvei, denne blir lagt utenfor anleggsområdet.

Adkomst med bil til enkelte eiendommer kan i perioder bli stengt. Berørte eiendommer vil bli kontaktet i forkant.

Det vil bli anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner i anleggsperioden.

I forbindelse med omlegging av eksisterende vannledning vil en del boliger i området få midlertidig vannforsyning i lengre perioder. Berørte eiendommer vil bli kontaktet i forkant.

Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger har det ingen hensikt dersom det ikke gjennomføres tilsvarende separering av private stikkledninger. Med hjemmel i forurensingslovens § 22 kreves det at huseiere utfører separering av stikkledninger for avløp. Huseiere som allerede har foretatt separering får ikke pålegg om dette. Er den private spillvannsledningen av dårlig kvalitet gis det pålegg av kommunen om å legge om til ny ledning. Et eventuelt pålegg må utføres innen fastsatt frist.

Dersom boligens avløp ledes gjennom septiktank må denne kobles ut i henhold til forurensingslovens § 26, samt pålegg fra fylkesmannens miljøvern avdeling.

Kostnader

Kommunen legger private stikkledninger

ut av offentlig vei, monterer ny utvendig stoppekran for vann, og kobler eksisterende stikkledninger for vann og avløp til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private stikkledninger bekostes av huseier. Kommunen anbefaler at dette utføres så raskt som mulig etter at nye kommunale vann og avløpsledninger er etablert.

Arbeidene skal meldes og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene. I så fall blir det en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent aktør.

Kontaktpersoner i anleggsperioden

Prosjektledelse

Færder kommune, Teknikk og Miljø
Emil Rommetveit, tlf 409 20 594
e-post :

emil.rommetveit@faerder.kommune.no

Byggeledelse

VA Consult
Frode Strange, tlf 476 62 811
e-post: fs@vaconsult.no

Entreprenør

Seim Maskin AS
Anleggsleder: Thor Magnus Hansen,
tlf: 902 38 091 e-post :
thor@seimmaskin.no

Stikkledninger

Færder kommune, Teknikk og Miljø
Agnes Bergsagel, tlf 970 24 633
e-post:
agnes.irene.bergsagel@faerder.kommune.no

Strekninger for nye vann og avløpsledninger

